

แบบรูปและรายการละเอียด

งานจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน ๑ งาน

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน ๑ งาน แบบเลขที่ SR-๐๐๑ - SR-๐๒๒ พื้นที่อาคารประมาณ ๑,๐๕๖ ตารางเมตร ในวงเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๕ งบบำรุง มีรายละเอียดของงานจ้างดังนี้

๑. แบบรูปและรายการประกอบ

งานจ้างก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก จำนวน ๑ งาน มีแบบรูปและรายการประกอบ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (๑) แบบถนนและระบบระบายน้ำบริเวณด้านข้างรั้วศาลเด็ก | จำนวน ๒๒ แผ่น |
| (๒) มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓ | จำนวน ๑ เล่ม |
| (๓) มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๑ | จำนวน ๑ เล่ม |

๒. ผลงานก่อสร้าง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลงานดังกล่าวของผู้รับจ้างต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงพยาบาลมะเร็งลำปางเชื่อถือ

๓. สถานที่ก่อสร้าง

ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เลขที่ ๑๙๙ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและงวดงาน-งวดเงิน

กำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน นับจากวันเริ่มต้นในสัญญาจ้าง (วันที่ส่งมอบพื้นที่) โดยแบ่งงวดงาน - งวดเงิน ออกเป็น ๓ งวด (สามงวด) ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๒๐ % (ร้อยละยี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ

๑.๑ ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง ย้ายต้นไม้

๑.๒ ส่งเอกสารขอใช้วัสดุ-อุปกรณ์ทั้งหมด และค่าระดับงานที่ระบายน้ำ

๑.๓ งานวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ร้อยละ ๕๐

๑.๔ งานก่อสร้างกำแพงกันดิน แล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตามล)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๓๕ % (ร้อยละสามสิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ
 ๒.๑ งานวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ทั้งหมด
 ๒.๒ งานดินถม ส่งค่าระดับ พร้อมทดสอบค่าการบดอัด
 ๒.๓ งานถนนร้อยละ ๓๐
 ๒.๔ งานทางเท้าร้อยละ ๕๐
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๔๕ % (ร้อยละสี่สิบห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างรายการดังต่อไปนี้แล้วเสร็จ
 ๓.๑ งานทางเท้า แล้วเสร็จ
 ๓.๒ งานถนน พร้อมผลทดสอบ แล้วเสร็จ
 ๓.๓ งานติดตั้งเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
 ๓.๔ งานปรับแต่ง เส้นจราจร และภูมิทัศน์
 ๓.๕ ทำความสะอาด และดำเนินการส่วนที่เหลือตามรูปแบบรายการ
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

๕. ข้อกำหนดประกอบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

๕.๑ ข้อกำหนดหมวดงานวิศวกรรม

๕.๑.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป


๕.๑.๑.๑ งานถมดินบดอัดแน่นของคันดินหรือทำนบดินจะต้องกระทำตามเส้นขอบเขตที่แสดงไว้ในแบบ หรือตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้กำหนด เส้นแบ่งขอบเขตหรือแบ่งส่วนคันดินหรือทำนบดินอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างในขณะทำการก่อสร้าง

๕.๑.๑.๒ หลังจากขุดลอกหน้าดินหรือหินและทำงานผนังกันดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะทำงานถมดินบดอัดแน่นที่คันดินหรือทำนบดินแต่ละส่วน ตลอดจนวัสดุที่จะนำมาใช้เพื่อการก่อสร้างจะต้องผ่านการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสียก่อน

๕.๑.๑.๓ งานถมดินบดอัดแน่นของตัวคันดินหรือทำนบดินต้องกระทำในช่วงเวลาที่ไม่มีการฝนตก ห้ามมิให้ทำการถมดินบดอัดในช่วงเวลาฝนที่ฝนกำลังตก ซึ่งก่อนที่จะหยุดงานก่อสร้างเป็นชั่วคราวในช่วงระยะเวลาฝนตก จะต้องเร่งรีบทำการบดอัดผิวดินให้เรียบร้อย และมีสันตรงกลางเพื่อระบายน้ำฝนมิให้ขังอยู่บนผิวหน้า ห้ามมิให้จอดทิ้งอุปกรณ์การก่อสร้างไว้บนคันดินหรือทำนบดิน ในช่วงระยะเวลาฝนตก และดินยังเปียกชุ่มอยู่เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์การก่อสร้างติดหล่มได้

๕.๑.๒ ดินถม

๕.๑.๒.๑ ดินที่จะนำมาใช้ถมบดอัดแน่นต้องเป็นดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว (SELECTED MATERIAL) และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสียก่อน จึงจะนำไปใช้ได้

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายรัชชิตร์ หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตามล)

๕.๑.๒.๒ กรณีที่แบบกำหนดให้ถมดินเป็น ZONE ผู้รับจ้างต้องจัดหาดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแต่ละ ZONE มาทำการบดอัดแน่นตามที่กำหนดในแบบ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเช่นเดียวกัน

๕.๑.๒.๓ ดินที่ได้รับการคัดเลือกแล้วผู้รับจ้างต้องทำการขุดขนย้ายแยกกองต่างหากจากวัสดุส่วนอื่นที่จะทิ้งหรือขนย้ายไปกองไว้ชั่วคราว เมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจึงทำการขนย้ายไปใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องไม่คิดราคาเพิ่มจากราคานที่ระบุในสัญญา

๕.๑.๓ การถมดินบดอัดแน่น

ดินที่นำมาใช้ถมเพื่อบดอัดแน่น ต้องมีความชื้นถูกต้องตามที่กำหนด การบดอัดอย่างสม่ำเสมอตลอดผิวหน้า เพื่อให้มีความแน่นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด ปราศจากการอุดตัน เป็นโพรงเป็นแผ่นการถมดินเพื่อบดอัดให้ปฏิบัติดังนี้

๕.๑.๓.๑ ดินที่นำใช้บดอัดต้องได้รับการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้ดินที่มีคุณภาพสูง

๕.๑.๓.๒ เศษหินหรือก้อนดินแข็งที่มีขนาดโตกว่า ๑๕ ซม.ต้องเก็บทิ้งไปก่อนทำการบดอัด

๕.๑.๓.๓ การถม ให้ถมเกลี่ยเป็นชั้น ๆ ในแนวราบ

๕.๑.๓.๔ การถมดินแต่ละชั้นก่อนการบดอัดไม่หนากว่า ๓๐ ซม.

๕.๑.๓.๕ ชั้นดินแต่ละชั้นเมื่อทำการบดอัดแล้วต้องหนาไม่เกิน ๑๕ ซม.

๕.๑.๓.๖ ความชื้นของการบดอัดดินแต่ละชั้น อนุโลมให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่มากกว่า และ ไม่น้อยกว่า ๒ % จากความชื้นสูงสุดที่ได้ความหนาแน่นมากที่สุด (OPTIMUM MOISTURE CONTENT)

๕.๑.๓.๗ ในขณะที่ทำการถมบดอัดแน่นแต่ละชั้น จะต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วงที่กำหนดให้ ถ้าหากความชื้นในดินต่ำกว่าที่กำหนด (STAND OPTIMUM MOISTURE CONTENT) ต้องทำการให้น้ำเพิ่มเติมโดยใช้อุปกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ถ้าหากว่าความชื้นในดินมีมากเกินไปเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จะต้องชะลอการบดอัดไว้ก่อนจนกว่าความชื้นจะลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดให้ จึงจะทำการบดอัดวิธีการเร่งให้ดินแห้งเร็วขึ้นจนถึงระดับความชื้นที่ต้องการ อาจจะต้องทำการไถคราดผิวหน้า หรือทำการขุดลอกผิวหน้าที่เปียกมากเกินไปออกเสีย ทั้งนี้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนที่จะทำการบดอัดดินชั้นต่อไป ถ้าหากพบว่าหน้าดินที่บดอัดเสร็จแล้วมีความแห้งมากเกินไป จะต้องทำการไถคราดผิวหน้าดินแล้วพรมน้ำให้เปียกเสียก่อน ในทุกกรณีก่อนที่จะถมบดอัดแต่ละชั้น ผิวหน้าดินชั้นล่างที่เป็นดินถมหรือดินตามธรรมชาติก็ดี จะต้องทำการคราดผิวหน้าให้มีความขรุขระเสียก่อนทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อดินชั้นใหม่และชั้นเก่าจับตัวประสานเป็นเนื้อเดียวกัน

๕.๑.๓.๘ ขนาดและพื้นที่ที่จะถมบดอัดแต่ละชั้น ควรมีพื้นที่กว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะสะดวกแก่การปฏิบัติงานและเพื่อที่จะลดจำนวนรอบต่อให้น้อยที่สุด ระดับของผิวดินแต่ละชั้นควรจะรักษาให้อยู่ในแนวใกล้เคียงกับระดับบาน และมีความลาดชันประมาณ ๒-๔% ไปในทิศทางที่สะดวกในการระบายน้ำฝน

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายวัชชเเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตามล)

๕.๑.๓.๙ ในส่วนที่เป็นดินทึบน้ำ (IMPERVIOUS ZONE) ความลาดชันตรงจตุรรอบต่อไม่ควรให้เกินกว่า ๓ ต่อ ๑ (แนวราบต่อแนวตั้ง) นอกเสียจากจะได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงาน ผิวสัมผัสของรอบต่อทุกแห่งจะต้องขุดตัดออกให้เป็นรอยใหม่ ต้องเก็บกวาดส่วนที่หลุดหลวมออกให้หมดและไถคราดทำผิวให้ขรุขระ การบดอัดต้องทำการบดอัดเลยลึกเข้าไปในเขตที่บดอัดแล้วตลอดแนวรอยต่อเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร การปฏิบัติเช่นนี้ให้นำไปใช้กับการบดอัดคันดินด้วย

๕.๑.๔ เกณฑ์กำหนดในการบดอัดแน่น

๕.๑.๔.๑ ดินถมแต่ละชั้น ต้องบดอัดให้มีความแน่นไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในแบบ หรือที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขพิเศษ

๕.๑.๔.๒ ในกรณีที่แบบหรือเงื่อนไขพิเศษกำหนดความหนาแน่นของดินถมบดอัดต้องไม่น้อยกว่า ๙๕% ของความแน่นสูงสุดเมื่อดินแห้งจากการบดอัดที่ระดับความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุด (MAXIMUM DRY-DENSITY AT OPTIMUM MOISTURE CONTENT) โดยการทดสอบตามวิธี (STANDARD PROCTOR COMPACTION TEST ASTM DESIGNATION D-๖๙๘-๖๖ T METHOD A.) นั้น ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ถ้าการตรวจสอบในสนามโดยวิธีเก็บตัวอย่างทดสอบ ถ้าปรากฏว่ามีความหนาแน่นน้อยกว่า ๙๕% อนุโลมให้ถือเกณฑ์ต่อไปนี้

๕.๑.๔.๓ ถ้าตัวอย่างทดสอบมีความหนาแน่นน้อยกว่า ๙๕% อนุโลมให้ต่ำกว่าได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๙๓% และส่วนที่อนุโลมดังกล่าวจะต้องมีได้ไม่เกิน ๑๐% ของจำนวนตัวอย่างที่นำมาทดสอบ ถ้าหากเกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวให้หรือดินถมชั้นนั้นออก แล้วดำเนินการบดอัดแน่นใหม่

๕.๑.๔.๔ ถ้าตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างใดมีความหนาแน่นน้อยกว่า ๙๓% ให้หรือดินถมชั้นนั้นออกทั้งชั้น แล้วดำเนินการบดอัดใหม่เช่นกัน

๕.๒ ข้อกำหนดหมวดการป้องกันพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย

๕.๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เช่น กั้นรั้วขอบเขตของการก่อสร้าง ตาข่ายกั้นวัสดุตกหล่น การจัดเจ้าหน้าที่เวรยามของผู้รับจ้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพตามกฎหมาย

๕.๒.๒ หากรูปแบบหรือรายการใดที่มีได้ระบุในเอกสารชุดนี้ ให้ก่อสร้างตามแบบเดิมทุกประการ ทั้งนี้ หากแบบหรือรายการใดที่ขัดแย้งกันหรือไม่ชัดเจน ให้ผู้รับจ้างเสนอปัญหาต่อผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตัดสิน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง หรือติดตั้ง

๕.๒.๓ ให้ต่อเชื่อมระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล กับเมนของหน่วยงานที่อยู่ใกล้ที่สุดจนใช้งานได้

๕.๒.๔ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในระหว่างการก่อสร้าง

๖. วงเงินในการจัดจ้าง

เงินงบประมาณโครงการเป็นเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ งบบำรุง

๗. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ไม่มี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตามล)

๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๑ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของ ผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง เรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการ นั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๙. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง จาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันการศึกษาที่ราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิปัฒ ณะระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขา ช่างดังต่อไปนี้

๙.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา

๙.๒ ช่างสำรวจ

๑๐. รายละเอียดอื่น ๆ

๑๐.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วทำให้อาคารและ ส่วนประกอบของอาคารเดิม หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เสียหาย โดยต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดั้งเดิม หรือต้องชดใช้ในราคาที่คุณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กำหนด

๑๐.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำประปา เพื่อใช้ในการ ก่อสร้าง เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๑๐.๓ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการทำงานและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตรากำลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อสถาปนิก วิศวกรโยธา ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ควบคุมงาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการ ก่อสร้าง

๑๐.๔ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณจราจรชั่วคราวเพื่อป้องกันอันตรายและอำนวยความสะดวกแก่ทาง โรงพยาบาลตลอดโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ

๑๐.๕ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาต ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวิชเชนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตามล)

๑๐.๖ ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสารประกอบสัญญาให้เข้าใจถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อจะลำดับงานให้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

๑๐.๗ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำตามทีระบุในแบบและรายการ โดยจะต้องนำหรือทำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ผู้รับจ้างสามารถกระทำได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา พร้อมตัวอย่างและเอกสารประกอบ จำนวน ๓ ชุด (ฉบับจริง ๑ ชุด สำเนา ๒ ชุด) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างควรจะเสนอล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการฯ มีเวลาพิจารณาตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เห็นว่า วัสดุหรืออุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๑๐.๘ ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความสกปรก รกรุงรัง และทิ้งสิ่งปฏิกูลในบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่างานก่อสร้างได้นำจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม ในอันที่จะลดเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร โดยการใดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างไม่อาจถือเป็นเหตุเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง

๑๐.๙ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อกำหนดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

๑๐.๑๐ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ที่ทางจังหวัดลำปาง หรือหน่วยงานราชการกำหนด

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา จะพิจารณาจากราคารวม

๑๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลางด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ การปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

๑๒.๑ การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณากรณีการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐

๑๒.๒ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุรศักดิ์ ตามล)

๑๒.๓ คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา


๑๒.๔ การจัดทำแผนการใช้วัสดุ

(๑) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญาโดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

(๒) คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางนรนนท์ ธาราวรรษ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายวัชชีเนตร หมั่นसान)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ตามล)