

แบบสรุปค่าก่อสร้างของงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลเมธีเจ้าปาง (LPCH Learning center)	แบบเลขที่ :		
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเมธีเจ้าปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เอกสารเลขที่		
ลำดับ	รายการ	BOQ. แผ่นที่	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	<b>ส่วนที่ ๑ ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)</b>			
<b>๑</b>	<b>กลุ่มงานที่ ๑</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)			
	๑.๑ งานรื้อถอน		๓๓,๓๖๖.๐๐	
	๑.๒ งานวิศวกรรมโครงสร้าง			
	๑.๒.๑ งานโครงสร้างพื้นที่สัมมา +๐.๑๕m		๓๗,๖๐๘.๙๐	
	๑.๒.๒ งานโครงสร้างห้องประชุมสัมมนา		๓๖,๒๐๗.๕๓	
	๑.๒.๓ งานโครงสร้างชั้นลอย		๕๒๕,๙๗๖.๐๕	
	๑.๓ งานสถาปัตยกรรม			
	๑.๓.๑ งานผนัง		๓๖๓,๖๓๒.๓๑	
	๑.๓.๒ งานทาสี		๖๖,๓๔๐.๕๖	
	๑.๓.๓ งานพื้น		๓๖๐,๕๓๓.๐๐	
	๑.๓.๔ งานฝ้าเพดาน		๑๖๘,๖๕๐.๐๐	
	๑.๓.๕ งานประตู หน้าต่าง		๑๕๕,๕๘๐.๐๐	
	๑.๔ งานอื่นๆ		๓๒๕,๕๖๗.๕๐	
	๑.๔ งานระบบไฟฟ้า		๗๓๓,๑๗๕.๖๖	
	๑.๕ งานระบบปรับอากาศ		๔๓,๙๔๐.๐๐	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๑</b>		<b>๒,๘๔๘,๔๓๗.๕๓</b>	
<b>๒</b>	<b>กลุ่มงานที่ ๒</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)			
	๑.๖ งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		๗๓๕,๕๖๐.๐๐	
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๒</b>		<b>๗๓๕,๕๖๐.๐๐</b>	
<b>๓</b>	<b>กลุ่มงานที่ ๓</b>			
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนาจการ ดอกเบี้ย ค่าโร และภาษี)			
	<b>รวมค่างานกลุ่มงานที่ ๓</b>		-	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ ๑</b>		<b>๓,๕๘๓,๙๙๗.๕๓</b>	
<b>ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</b>				
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)			
	๒.๑ ครุภัณฑ์ลอยตัว		๖๐๑,๕๙๐.๐๐	
	๒.๒ งานระบบปรับอากาศ		๔๓๑,๘๐๐.๐๐	
	<b>รวมค่างานส่วนที่ ๒</b>		<b>๑,๐๓๓,๓๙๐.๐๐</b>	
<b>ส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)</b>				
	<b>รวมค่างานส่วนที่ ๓</b>			

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (LPCH Learning center)		แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	จำนวนชั้น	๑ ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>								
<b>กลุ่มงานที่ ๑ (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)</b>								
<b>๑.๑ งานรื้อถอน</b>								
๑	รื้อถอนประตูไม้บานคู่พร้อมวงกบ (รื้อกอง)	ชุด	๒.๐๐	-	-	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๒๔๐.๐๐
๒	รื้อถอนผนังก่ออิฐ (รื้อขนไป)	ตร.ม.	๕๐.๐๐	-	-	๔๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐
๓	รื้อถอนหน้าต่างห้อง Control Room (รื้อขนไป)	ตร.ม.	๑.๔๔	-	-	๑๕๐.๐๐	๒๑๖.๐๐	๒๑๖.๐๐
๔	รื้อถอนเวทีไม้ (รื้อกอง)	ตร.ม.	๔๐.๐๐	-	-	๗๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐
๕	รื้อถอนฝ้าเพดานทึบบาร์ (รื้อขนไป)	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	-	-	๒๕.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐
๖	รื้อถอนดวงโคมแสงสว่างพร้อมสายไฟ (รื้อกอง)	ชุด	๑๙.๐๐	-	-	๓๐.๐๐	๕๗๐.๐๐	๕๗๐.๐๐
๗	รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ (รื้อกอง)	ชุด	๑๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>					-		<b>๓๓,๓๒๖.๐๐</b>	<b>๓๓,๓๒๖.๐๐</b>
<b>๑.๒ งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>								
<b>๑.๒.๑ งานโครงสร้างพื้นที่สัมมา +๐.๑๕m</b>								
๑	เหล็กบน เหล็กกล่อง ๒๕x๒๕x๒.๐mm. - ๑.๓๖kg/m.	กก.	๓๖๒.๑๘	๒๙.๕๘	๑๐,๗๑๓.๒๘	๑๖.๐๐	๕,๗๙๔.๘๘	๑๖,๕๐๘.๑๖
๒	เสา เหล็กกล่อง ๒๕x๒๕x๒.๐mm. - ๑.๓๖kg/m.	กก.	๖๒.๐๐	๒๙.๕๘	๑,๘๓๓.๙๖	๑๖.๐๐	๙๙๒.๐๐	๒,๘๒๕.๙๖
๓	เหล็กล่าง เหล็กกล่อง ๒๕x๒๕x๒.๐mm. - ๑.๓๖kg/m.	กก.	๑๕๙.๔๘	๒๙.๕๘	๔,๗๑๗.๔๒	๑๖.๐๐	๒,๕๕๑.๖๘	๗,๒๖๙.๑๐
๔	เสริมเหล็ก L ๒๕x๒๕x๒.๐mm. - ๑.๑๒kg/m.	กก.	๑๓๒.๑๖	๒๗.๕๓	๓,๖๓๘.๓๖	๑๖.๐๐	๒,๑๑๔.๖๖	๕,๗๕๒.๙๒
๕	สีกันสนิม พร้อมสีจริง	ตร.ม.	๕๔.๗๒	๕๘.๐๐	๓,๑๗๓.๕๔	๓๘.๐๐	๒,๐๗๙.๒๓	๕,๒๕๒.๗๘
<b>รวม</b>					<b>๒๔,๐๗๖.๕๗</b>		<b>๑๓,๕๓๒.๓๓</b>	<b>๓๗,๖๐๘.๙๐</b>
<b>๑.๒.๒ งานโครงสร้างห้องประชุมสัมมนา</b>								
๑	เหล็กบน เหล็กแบน ๗๕x๓๘๓.๒mm. - ๕.๑๕kg/m.	กก.	๔๘๖.๙๓	๔๖.๔๐	๒๒,๕๙๓.๕๕	๑๖.๐๐	๗,๗๙๐.๘๘	๓๐,๓๘๔.๔๓
๒	เสา BX เหล็กกล่อง ๒๕x๒๕x๒.๐mm. - ๑.๓๖kg/m.	กก.	๕๕.๕๐	๒๙.๕๘	๑,๖๒๘.๘๘	๑๖.๐๐	๘๘๘.๐๐	๒,๕๑๖.๘๘
๓	เหล็ก L ๒๕x๒๕x๒.๐mm. - ๑.๑๒kg/m. @๐.๕๐m.	กก.	๑๖.๓๒	๒๗.๕๓	๔๕๐.๘๘	๑๖.๐๐	๒๖๑.๑๒	๗๑๒.๐๐
๔	สีกันสนิม พร้อมสีจริง	ตร.ม.	๒๖.๙๑	๕๘.๐๐	๑,๕๖๐.๕๖	๓๘.๐๐	๑,๐๒๒.๔๔	๒,๕๘๓.๐๐
<b>รวม</b>					<b>๒๔,๒๐๒.๖๗</b>		<b>๙,๙๖๒.๔๔</b>	<b>๓๖,๒๐๗.๑๑</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ



บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลพระเรีงลำปาง (LPCH Learning center)	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพระเรีงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	วันที่พิจารณา	ตร.ม.
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวนชั้น	๑ ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>๑.๒.๓ งานโครงสร้างชั้นถอย</b>								
๑	BS๑ เหล็ก C ๒๐๐x๙๐x๘๓.๕mm. - ๓๐.๓kg/m.	กก.	๒,๘๓๙.๑๑	๓๙.๑๐	๑๑๑,๐๐๙.๒๐	๑๖.๐๐	๔๕,๕๒๕.๗๖	๑๕๖,๕๓๔.๙๖
๒	BS๒ เหล็ก C ๑๕๐x๗๕x๖.๕x๑๐mm. - ๑๘.๖kg/m.	กก.	๓๕๐.๒๙	๓๙.๑๐	๑๓,๖๖๖.๓๔	๑๖.๐๐	๕,๖๐๔.๖๔	๑๙,๒๗๐.๙๘
๓	BS๓ เหล็ก C ๑๕๐x๗๕x๖.๕x๑๐mm. - ๑๘.๖kg/m. (แม่บันได)	กก.	๖๐๒.๒๗	๓๙.๑๐	๒๓,๕๕๘.๗๖	๑๖.๐๐	๙,๖๓๖.๓๒	๓๓,๑๙๕.๐๘
๔	CS๑ เหล็ก H ๑๒๕x๑๒๕x๖.๕x๑๓mm. - ๒๓.๘kg/m.	กก.	๖๔๒.๖๐	๓๖.๑๐	๒๓,๑๙๗.๘๖	๑๖.๐๐	๑๐,๒๘๑.๖๐	๓๓,๔๗๙.๔๖
๕	CS๒ เหล็ก H ๑๕๐x๑๕๐x๗x๑๐mm. - ๓๑.๕kg/m.	กก.	๒๘๓.๕๐	๒๙.๘๐	๘,๔๔๘.๓๐	๑๖.๐๐	๔,๕๓๖.๐๐	๑๒,๙๘๔.๓๐
๖	แผ่น Plate เสริมคาน ๔PL ๑๐mm.	เหมา	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๗	ตังเหล็ก C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๐mm. - ๕.๖๖kg/m. @๐.๕๐m.	กก.	๕,๐๘๗.๗๒	๒๙.๙๕	๑๕๒,๙๓๘.๖๓	๑๖.๐๐	๘๑,๔๐๓.๕๒	๒๓๔,๓๔๒.๑๓
๘	แผ่น Plate ๒๐๐x๒๐๐x๑๐mm.	เหมา	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๙	แผ่น Plate ๒๐๐x๒๐๐x๑๕mm.	เหมา	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๑๐	แผ่น Plate ๘PL ๑๐mm.	เหมา	๑.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐
๑๑	พุกเคมี M๑๖ พร้อม สกัดทุกเคมี ๒ ตัว	ชุด	๗๒.๐๐	๒๕๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๘,๐๐๐.๐๐
๑๒	สีกันสนิม พร้อมสีจริง	ตร.ม.	๑๒๗.๖๐	๕๘.๐๐	๗,๔๐๐.๕๒	๓๘.๐๐	๔,๘๘๘.๖๒	๑๒,๒๘๙.๑๔
<b>รวม</b>					<b>๓๖๔,๒๓๙.๕๙</b>		<b>๑๖๑,๗๓๖.๔๖</b>	<b>๕๒๕,๙๗๖.๐๕</b>
<b>รวมงานโครงสร้าง</b>					<b>๔๑๒,๕๑๘.๘๓</b>		<b>๑๘๕,๒๓๑.๒๓</b>	<b>๕๙๗,๗๕๐.๐๖</b>
<b>๑.๓ งานสถาปัตยกรรม</b>								
<b>๑.๓.๑ งานผนัง</b>								
๑	ผนังเดิมฉาบปูน ทาสี (ผนัง๑)	ตร.ม.	๑๒.๐๐	๗๕.๐๐	๙๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๑,๐๕๔.๐๐	๑,๙๕๔.๐๐
๒	ผนังเดิมฉาบปูน ทาสี (ผนัง๒)	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๗๕.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๘๗.๐๐	๒,๐๘๘.๐๐	๓,๘๘๘.๐๐
๓	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม.	๕๗.๔๑	๔๑๑.๐๐	๒๓,๕๙๕.๕๑	๑๐๐.๐๐	๕,๗๔๑.๐๐	๒๙,๓๓๖.๕๑
๔	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม.	๒๓๒.๑๐	๔๑๑.๐๐	๙๕,๓๓๓.๑๐	๑๐๐.๐๐	๒๓,๒๓๐.๐๐	๑๑๘,๖๐๓.๑๐
๕	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม.	๔๗.๘๐	๔๗๑.๐๐	๒๒,๕๑๓.๘๐	๑๒๐.๐๐	๕,๗๓๖.๐๐	๒๘,๒๔๙.๘๐
๖	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม.	๙๑.๒๐	๔๗๑.๐๐	๔๒,๙๕๕.๒๐	๑๒๐.๐๐	๑๐,๙๘๔.๐๐	๕๓,๙๓๙.๒๐
๗	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม.	๔๖.๗๕	๔๗๑.๐๐	๒๒,๐๑๙.๒๕	๑๒๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๒๗,๖๒๙.๒๕
๘	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา ๑๒ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม	ตร.ม.	๔๖.๗๕	๔๗๑.๐๐	๒๒,๐๑๙.๒๕	๑๒๐.๐๐	๕,๖๑๐.๐๐	๒๗,๖๒๙.๒๕
๙	ฉนวนกันเสียง Rockwool รุ่น Safe 'n silent pro ๓๓๐ (ผนัง ๔,๗ ไม่คิดฝั่งหน้าต่าง)	ตร.ม.	๒๗.๓๐	๑๘๐.๐๐	๔,๙๑๔.๐๐	๕๔.๐๐	๑,๔๗๔.๒๐	๖,๓๘๘.๒๐
๑๐	ผนังกระจก Tempered หนา ๑๐ มม. สูง ๒.๗๐ ม.	ตร.ม.	๑๘.๑๐	๓,๖๕๐.๐๐	๖๖,๐๖๕.๐๐	-	-	๖๖,๐๖๕.๐๐
<b>รวม</b>					<b>๓๐๒,๑๗๕.๑๑</b>		<b>๖๑,๔๕๗.๒๐</b>	<b>๓๖๓,๖๓๒.๓๑</b>
<b>๑.๓.๒ งานทาสี</b>								
๑	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน รับประทานสี ๑๕ ปี	ตร.ม.	๕๘๕.๑๖	๓๖.๐๐	๒๑,๐๖๕.๗๖	๓๐.๐๐	๑๗,๕๕๘.๘๐	๓๘,๖๒๔.๕๖
๒	ทาสีฝ้า	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๓๖.๐๐	๑๕,๑๒๐.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	๒๗,๗๒๐.๐๐
<b>รวม</b>					<b>๓๖,๑๘๕.๗๖</b>		<b>๓๐,๑๕๘.๘๐</b>	<b>๖๖,๓๔๔.๕๖</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (LPCH Learning center)	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พุดศกิกายน ๒๕๖๖	พื้นที่อาคาร					
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	จำนวนชั้น					
			ตร.ม.					
			๑ ชั้น					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>๑.๓.๓ งานพื้น</b>								
๑	F๑ พื้น คสล.เดิม ผิวปูกระเบื้องไวทิล หนา ๕ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๒๑ ซม.	ตร.ม.	๘๓.๐๐	๖๐๕.๐๐	๕๐,๒๑๕.๐๐	๘๐.๐๐	๖,๖๔๐.๐๐	๕๖,๘๕๕.๐๐
๒	F๒ พื้น คสล.เดิม ผิวปูกระเบื้องไวทิล หนา ๕ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๒๑ ซม.	ตร.ม.	๑๙.๐๐	๖๐๕.๐๐	๑๑,๔๙๕.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๕๒๐.๐๐	๑๓,๐๑๕.๐๐
๓	F๓ พื้น คสล.เดิม ผิวปูกระเบื้องไวทิล ลายไม้สีครีม หนา ๕ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๒๑ ซม.	ตร.ม.	๑๐๖.๐๐	๖๐๕.๐๐	๖๔,๑๓๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘,๔๘๐.๐๐	๗๒,๖๑๐.๐๐
๔	F๔ พื้นผิวปูกระเบื้องไวทิล ลายไม้สีน้ำตาลครีม หนา ๕ มม. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๒๑ ซม.	ตร.ม.	๑๓๖.๐๐	๖๐๕.๐๐	๘๒,๒๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๐,๘๘๐.๐๐	๙๓,๑๖๐.๐๐
๕	F๕ พื้นผิวปูลามิเนต ลายไม้สีน้ำตาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๒๑ ซม. หนา ๑๒ มม.	ตร.ม.	๔๖.๐๐	๔๒๙.๐๐	๑๙,๗๓๔.๐๐	๙๐.๐๐	๔,๑๔๐.๐๐	๒๓,๘๗๔.๐๐
๖	พื้นปูแผ่น VIVA BOARD ๒๐ มม.	ตร.ม.	๑๘๒.๐๐	๓๕๔.๕๐	๖๔,๕๑๙.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๖,๔๐๐.๐๐	๑๐๐,๙๑๙.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๒๙๒,๓๗๓.๐๐</b>		<b>๖๘,๐๖๐.๐๐</b>	<b>๓๖๐,๔๓๓.๐๐</b>
<b>๑.๓.๔ งานฝ้าเพดาน</b>								
๑	C๑ ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบ ทาสี โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	ตร.ม.	๔๒๐.๐๐	๒๙๘.๐๐	๑๒๕,๑๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓๑,๕๐๐.๐๐	๑๕๖,๖๖๐.๐๐
๒	C๒ ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝังตกแต่ง WallPaper	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓๕๘.๐๐	๑๐,๗๔๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๒,๙๙๐.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๑๓๕,๙๐๐.๐๐</b>		<b>๓๓,๗๕๐.๐๐</b>	<b>๑๖๙,๖๕๐.๐๐</b>
<b>๑.๓.๕ งานประตู หน้าต่าง</b>								
๑	D๑	ชุด	๑.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	๒๕,๖๘๐.๐๐	-	-	๒๕,๖๘๐.๐๐
๒	D๒	ชุด	๑.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	๕๙,๔๐๐.๐๐	-	-	๕๙,๔๐๐.๐๐
๓	D๓	ชุด	๑.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	๑๙,๘๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๘๐๐.๐๐
๔	D๔	ชุด	๑.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐
๕	D๕	ชุด	๑.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๙,๐๐๐.๐๐
๖	W๑	ชุด	๑.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	-	-	๖,๓๐๐.๐๐
๗	W๒	ชุด	๑.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	-	๕,๔๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๑๕๔,๕๘๐.๐๐</b>		<b>-</b>	<b>๑๕๔,๕๘๐.๐๐</b>
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				<b>๔๒๑,๒๑๓.๘๗</b>		<b>๑๐๓,๘๒๐.๐๐</b>	<b>๕๒๕,๐๓๔.๘๗</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (LPCH Learning center)	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.					
ผู้ปรับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	จำนวนชั้น	๑ ชั้น					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	<b>๑.๕ งานอื่นๆ</b>							
๑	ราวกันตกบันได เหล็ก FLAT BAR	ม.	๑๒.๔๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๘๐๐.๐๐
๒	ราวกันตกกระจัดชั้น ๒	ม.	๒๒.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	๑๔๔,๑๐๐.๐๐	-	-	๑๔๔,๑๐๐.๐๐
๓	อักษรโลหะ(ปิดหลัง) ฟันสีอุตสาหกรรม ขนาด สูง ๕๐ cm x กว้าง ๗๕๐ cm	ชุด	๑.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐
๔	อักษรโลหะ ฟันสีอุตสาหกรรม ขนาด สูง ๓๕ cm กว้าง ๔๔๕ cm ด้านหลังซ่อนไฟ led แสงสี วอร์ม	ชุด	๑.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	๒๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๒๔,๕๐๐.๐๐
๕	อักษรโลหะ ฟันสีอุตสาหกรรม ขนาด สูง ๘ cm กว้าง ๖๕ cm ด้านหลังซ่อนไฟ led แสงสี วอร์ม	ชุด	๑.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๐๐๐.๐๐
๖	งานกระเบื้องซีเมนต์พร้อมปลุกต้นไม้	ชุด	๕.๐๐	๕๙๐.๐๐	๒,๙๕๐.๐๐	-	-	๒,๙๕๐.๐๐
๗	งานม่านปรับแสง	ชุด	๕.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐
๘	งานติดตั้งตะแกรงกันนกชนิด HDPE สีเทา โครงเหล็กขนาด๑x๑"หน้า๒.๓ ม.ม @ ๑ เมตร#ทาสี พร้อมทำความสะอาดระเบียบ	ตร.ม.	๘๑.๐๐	๙๒.๕๐	๗,๔๙๒.๕๐	๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๗,๘๙๗.๕๐
๙	ถังดับเพลิงเคมีแห้ง ชนิด๔A&B ๑๐ ปอนด์	ชุด	๔.๐๐	๑,๐๘๐.๐๐	๔,๓๒๐.๐๐	-	-	๔,๓๒๐.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๓๖๕,๑๖๒.๕๐</b>		<b>๔๐๕.๐๐</b>	<b>๓๖๕,๕๖๗.๕๐</b>
	<b>๑.๔ งานระบบไฟฟ้า</b>							
๑	ตู้ LOAD PANEL (LP๑)	ชุด	๑.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๙,๘๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐
๒	ตู้ LOAD PANEL AIR CONDITION (LP-AC)	ชุด	๑.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๒๓,๗๐๐.๐๐
๓	ไฟดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ แบบ ๑	ชุด	๕๔.๐๐	๑๑๙.๐๐	๖,๔๒๖.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐	๑๒,๖๓๖.๐๐
๔	ไฟดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ แบบ ๒	ชุด	๕๔.๐๐	๓๕๙.๐๐	๑๙,๓๘๖.๐๐	๑๑๕.๐๐	๖,๒๑๐.๐๐	๒๕,๕๙๖.๐๐
๕	ไฟเส้น LED Strip Light	ม.	๑๕๑.๐๐	๙๙.๐๐	๑๔,๙๔๙.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕,๑๐๐.๐๐	๓๐,๐๔๙.๐๐
๖	ไฟดวงโคมตกแต่ง ชนิด แขนวน	ชุด	๑.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๗๖,๕๐๐.๐๐
๗	EMERGENCY LIGHT LED ๒x๔W	ชุด	๔.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐
๘	Power Supply ๒๔ VDC ๑๐ A.	ชุด	๑๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๔,๙๕๐.๐๐	๑๓,๙๘๐.๐๐
๙	Power Supply ๒๔ VDC ๑๕ A.	ชุด	๔.๐๐	๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๓๒๐.๐๐	๔,๕๒๐.๐๐
๑๐	สวิตช์ ๑ ทางพร้อมหน้ากาก ๑ ช่อง สีขาว	ชุด	๔.๐๐	๙๕.๐๐	๓๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๗๐๐.๐๐
๑๑	สวิตช์ ๑ ทางพร้อมหน้ากาก ๒ ช่อง สีขาว	ชุด	๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๖๒๕.๐๐	๙๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๐๗๕.๐๐
๑๒	สวิตช์ ๑ ทางพร้อมหน้ากาก ๓ ช่อง สีขาว	ชุด	๒.๐๐	๑๕๕.๐๐	๓๑๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๕๑๐.๐๐
๑๓	เต้ารับไฟแบบคู่ สีขาว	ชุด	๒๒.๐๐	๑๑๙.๑๖	๒,๖๒๑.๕๖	๙๐.๐๐	๑,๙๘๐.๐๐	๔,๖๐๑.๕๖
๑๔	เต้ารับไฟแบบคู่ ชนิดฝังพื้น	ชุด	๑๒.๐๐	๒,๑๑๕.๐๐	๒๕,๓๘๐.๐๐	๒๖๕.๐๐	๓,๑๘๐.๐๐	๒๘,๕๖๐.๐๐
๑๕	เต้ารับ LAN Cat ๖ สีขาว	ชุด	๓.๐๐	๔๕๐.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๒๖๕.๐๐	๗๙๕.๐๐	๒,๑๕๕.๐๐
๑๖	เต้ารับ LAN Cat ๖ ชนิดฝังพื้น	ชุด	๑.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๒๖๕.๐๐	๒๖๕.๐๐	๓,๖๓๐.๐๐
๑๗	สวิตช์เซฟตี้ ๓P	ชุด	๑๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	๑๗,๖๐๐.๐๐
๑๘	สวิตช์เซฟตี้ ๒P	ชุด	๖.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐
๑๙	EXIT SIGN ติดผนัง ๑ หน้า ๕.๕W	ชุด	๒.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓,๓๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....กรรมการ  
 ลงชื่อ.....*พ.อ.*.....กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (LPCH Learning center)			แบบเลขที่				
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			เอกสารเลขที่				
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พฤษภาคม ๒๕๖๖		พื้นที่อาคาร		ตร.ม.		
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-		จำนวนชั้น		๑ ชั้น		
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
๒๐	งานท่อและสายไฟฟ้า							
	๖ Sq.mm. IEC๐๑	ม.	๙๑๐.๐๐	๒๑.๒๒	๑๙,๓๑๐.๒๐	๑๒.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	๓๐,๒๓๐.๒๐
	๔ Sq.mm. IEC๐๑	ม.	๒,๒๘๘.๐๐	๑๒.๙๐	๒๙,๕๑๕.๒๐	๑๐.๐๐	๒๒,๘๘๐.๐๐	๕๒,๓๙๕.๒๐
	๒.๕ Sq.mm. IEC๐๑	ม.	๘,๕๖๒.๐๐	๑๐.๑๒	๘๖,๖๔๗.๔๔	๗.๐๐	๕๙,๙๓๔.๐๐	๑๔๖,๕๘๓.๔๔
	UTP CAT๖	ม.	๒๒๐.๐๐	๒๒.๐๐	๔,๘๔๐.๐๐	๑๑.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐	๗,๒๖๐.๐๐
	PVC. Ø ๓/๔"	ม.	๑๙๘.๐๐	๒๔.๕๐	๔,๘๕๑.๐๐	๒๓.๐๐	๔,๕๕๔.๐๐	๙,๔๐๕.๐๐
	PVC. Ø ๑/๒"	ม.	๓,๘๗๐.๐๐	๑๑.๒๕	๔๓,๕๓๗.๕๐	๒๐.๐๐	๗๗,๔๐๐.๐๐	๑๒๐,๙๓๗.๕๐
๒๑	งานเมนไฟฟ้า (คิดที่ระยะ ๓๐ เมตร)							
	๕๐ Sq.mm. IEC๐๑	ม.	๑๓๖.๐๐	๑๗๑.๙๐	๒๓,๓๗๘.๔๐	๔๐.๐๐	๕,๔๔๐.๐๐	๒๘,๘๕๘.๔๐
	๑๐ Sq.mm. IEC๐๑	ม.	๑๗๐.๐๐	๓๖.๙๘	๖,๒๘๖.๖๐	๑๖.๐๐	๒,๗๒๐.๐๐	๙,๐๑๒.๖๐
	๔ Sq.mm. IEC๐๑	ม.	๓๔.๐๐	๑๒.๙๐	๔๓๘.๖๐	๑๐.๐๐	๓๔๐.๐๐	๗๗๘.๖๐
	EMT. Ø ๒"	ม.	๓๐.๐๐	๑๖๐.๕๓	๔,๘๑๕.๙๐	๔๒.๐๐	๑,๒๖๐.๐๐	๖,๐๗๕.๙๐
	EMT. Ø ๑.๕/๔"	ม.	๓๐.๐๐	๑๑๑.๐๖	๓,๓๓๓.๘๐	๑๕.๐๐	๔๕๐.๐๐	๓,๗๙๘.๘๐
	PVC. Ø ๑/๒"	ม.	๓๐.๐๐	๑๑.๒๕	๓๓๗.๕๐	๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๙๓๗.๕๐
๒๒	อุปกรณ์อื่นๆ	เหมา	๑.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวม</b>					<b>๔๗๘,๓๑๗.๖๖</b>		<b>๒๕๓,๘๕๘.๐๐</b>	<b>๗๓๒,๑๗๕.๖๖</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (LPCH Learning center)	แบบเลขที่	
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เอกสารเลขที่	
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	พื้นที่อาคาร
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	จำนวนชั้น
			ตร.ม.
			๑ ชั้น

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
<b>๑.๕ งานระบบปรับอากาศ</b>								
๑	เครื่องปรับอากาศชนิดผนัง ๙,๐๐๐ BTU	ชุด	๒.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๒๔,๐๐๐ BTU	ชุด	๔.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๔๐,๐๐๐ BTU	ชุด	๔.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๔๘,๐๐๐ BTU	ชุด	๒.๐๐	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐
๕	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๖๐,๐๐๐ BTU	ชุด	๔.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐
๖	อุปกรณ์สำหรับระบบปรับอากาศ	เหมา	๑.๐๐	-	-	๑๐,๑๔๐.๐๐	๑๐,๑๔๐.๐๐	๑๐,๑๔๐.๐๐
	<b>รวม</b>				-		<b>๔๓,๙๔๐.๐๐</b>	<b>๔๓,๙๔๐.๐๐</b>
<b>๑.๖ งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ</b>								
๑	B-๑ โต๊ะรับรอง ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐x๐.๗๕ ม.	ชุด	๑.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	-	-	๓๒,๕๐๐.๐๐
๒	B-๒ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขนาด ๐.๖๐x๓.๑๐x๐.๗๕ ม.	ชุด	๑.๐๐	๙๒,๗๐๐.๐๐	๙๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๙๒,๗๐๐.๐๐
๓	B-๓ ตู้ทำงาน ขนาด ๒.๐๐x๒.๐๐x๐.๙๕ ม.	ชุด	๕.๐๐	๓๑,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
๔	B-๔ ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๐.๖๐x๔.๑๐x๐.๕๕ ม.	ชุด	๑.๐๐	๘๕,๓๐๐.๐๐	๘๕,๓๐๐.๐๐	-	-	๘๕,๓๐๐.๐๐
๕	B-๕ ตู้เก็บเอกสาร ขนาด ๐.๖๐x๓.๐๕x๐.๘๕ ม.	ม.	๑.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๒๑,๐๐๐.๐๐
๖	B-๖ ตู้เก็บหนังสือ ขนาด ๐.๕๐x๓.๙๐x๐.๕๐ ม.	ชุด	๒.๐๐	๘๒,๖๘๐.๐๐	๑๖๕,๓๖๐.๐๐	-	-	๑๖๕,๓๖๐.๐๐
๗	B-๗ ตู้เก็บหนังสือ ขนาด ๐.๕๐x๒.๖๕x๐.๕๐ ม.	ชุด	๑.๐๐	๘๒,๗๐๐.๐๐	๘๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๘๒,๗๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๗๓๕,๕๖๐.๐๐</b>		-	<b>๗๓๕,๕๖๐.๐๐</b>
<b>ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ</b>								
<b>๒.๑ ครุภัณฑ์ลอยตัว</b>								
๑	F-๑ โต๊ะกาแฟ ผิวลายไม้สีดำ หรือสีเทียบเท่า	ชุด	๗.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๕๕,๙๓๐.๐๐	-	-	๕๕,๙๓๐.๐๐
๒	F-๒ โต๊ะเลกเซอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐x๖๐x๗๔ ซม.	ชุด	๑๑.๐๐	๙,๙๙๐.๐๐	๑๐๙,๘๙๐.๐๐	-	-	๑๐๙,๘๙๐.๐๐
๓	F-๓ โต๊ะ Simulator ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐x๖๐x๗๔ ซม.	ชุด	๒.๐๐	๒,๕๙๐.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐	-	-	๕,๑๘๐.๐๐
๔	F-๔ โต๊ะประชุมสำหรับ ๖ ที่นั่ง แผ่นท็อปผิวลายไม้ ชาติดำ หรือเทียบเท่า	ชุด	๑.๐๐	๗,๘๒๐.๐๐	๗,๘๒๐.๐๐	-	-	๗,๘๒๐.๐๐
๕	F-๕ โต๊ะทำงาน ขนาด ๐.๘๐x๑.๙๐x๐.๗๕ ม. พร้อมตู้เก็บเอกสารขาใต้	ชุด	๑.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐
๖	F-๖ โต๊ะกาแฟ ผิวลายไม้สีดำ ชาติดำ หรือเทียบเท่า	ชุด	๒.๐๐	๗,๙๙๐.๐๐	๑๕,๙๘๐.๐๐	-	-	๑๕,๙๘๐.๐๐
๗	CH-๑ เก้าอี้ไม้ ทุ่มเบาะสีเทา หรือสีเทียบเท่า	ชุด	๖.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๓๑,๘๐๐.๐๐	-	-	๓๑,๘๐๐.๐๐
๘	CH-๒ เก้าอี้สำนักงาน เบาะสีดำ ขาเหล็กชุบโครเมียม	ชุด	๒.๐๐	๕,๓๙๐.๐๐	๑๐,๗๘๐.๐๐	-	-	๑๐,๗๘๐.๐๐
๙	CH-๓ เก้าอี้โซฟา สีเขียว ชาติดำ	ชุด	๔.๐๐	๘,๙๐๐.๐๐	๓๕,๖๐๐.๐๐	-	-	๓๕,๖๐๐.๐๐
๑๐	CH-๔ เก้าอี้เบาะสีดำ มีพนักพิง	ชุด	๑๓.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๖๗,๖๐๐.๐๐	-	-	๖๗,๖๐๐.๐๐
๑๑	CH-๕ เก้าอี้เบาะสีเทา-ดำ มีพนักพิง ขาเหล็กชุบโครเมียม	ชุด	๓๙.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๐๕,๓๐๐.๐๐	-	-	๑๐๕,๓๐๐.๐๐
๑๒	CH-๖ เก้าอี้สำนักงาน เบาะสีดำ ขาเหล็กชุบโครเมียม	ชุด	๑.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	๘,๙๙๐.๐๐	-	-	๘,๙๙๐.๐๐
๑๓	CH-๗ เก้าอี้อาร์มแชร์ สีเบจ	ชุด	๒๐.๐๐	๕,๓๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐๖,๐๐๐.๐๐
๑๔	CH-๘ บินแบคทรงหยดน้ำ สีแดง	ชุด	๖.๐๐	๑,๑๙๐.๐๐	๗,๑๔๐.๐๐	-	-	๗,๑๔๐.๐๐
๑๕	S-๑ โซฟาสำหรับ ๓ ที่นั่งเบาะสีกรม ชาติดำ	ชุด	๒.๐๐	๑๓,๙๙๐.๐๐	๒๗,๙๘๐.๐๐	-	-	๒๗,๙๘๐.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๖๐๑,๕๙๐.๐๐</b>		-	<b>๖๐๑,๕๙๐.๐๐</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

## บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา

โครงการก่อสร้าง	งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง (LPCH Learning center)	แบบเลขที่						
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	เอกสารเลขที่						
ผู้ประมาณราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	พฤษภาคม ๒๕๖๖	พื้นที่อาคาร					
ผู้รับราคา	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	-	จำนวนชั้น					
			ตร.ม.					
			๑ ชั้น					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				ต่อหน่วย	รวมวัสดุ	ต่อหน่วย	รวมค่าแรง	
	<b>๒.๒ งานระบบปรับอากาศ</b>							
๑	เครื่องปรับอากาศติดผนัง ๙,๐๐๐ BTU (PM๒.๕)	ชุด	๒.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	๒๕,๘๐๐.๐๐	-	-	๒๕,๘๐๐.๐๐
๒	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๒๔,๐๐๐ BTU	ชุด	๔.๐๐	๔๔,๕๐๐.๐๐	๑๗๘,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๗๘,๐๐๐.๐๐
๓	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๔๐,๐๐๐ BTU	ชุด	๔.๐๐	๖๓,๕๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๕๔,๐๐๐.๐๐
๔	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๔๘,๐๐๐ BTU	ชุด	๒.๐๐	๖๗,๕๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๕	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ๖๐,๐๐๐ BTU	ชุด	๔.๐๐	๗๕,๕๐๐.๐๐	๓๐๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๐๒,๐๐๐.๐๐
๖	อุปกรณ์สำหรับระบบปรับอากาศ	เหมา	๑.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๓๗,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>				<b>๙๓๑,๘๐๐.๐๐</b>		<b>-</b>	<b>๙๓๑,๘๐๐.๐๐</b>
	<b>รวมหมวดงานที่ ๒</b>							<b>๑,๕๓๓,๓๔๐.๐๐</b>
	<b>หมายเหตุ:</b>	- ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามรูปแบบ และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด						
		- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น						
		- ราคาวัสดุ สำนักราคาวัสดุราชการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดลำปาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖						
		- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน						

ลงชื่อ.....*MA*.....ประธานกรรมการลงชื่อ.....*กต*.....กรรมการลงชื่อ.....*Op*.....กรรมการ



บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเมธีเรียม จังหวัดลำปาง

<input type="checkbox"/>	โครงการก่อสร้าง งานออกแบบศูนย์การเรียนรู้ โรงพยาบาลเมธีเรียม (LPCH Learning center)				
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลเมธีเรียม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง				
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบและรายละเอียดแบบก่อสร้าง	พื้นที่อาคาร			ตร.ม.
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่ -	จำนวนชั้น			ชั้น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๐ แผ่น	จำนวนชั้น			๑
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าวัสดุ สำหรับชั้นโครงสร้างอาคาร ภาระทางพาณิชย์ จังหวัดลำปาง	ประจำเดือน			ตุลาคม ๒๕๖๖
<input type="checkbox"/>	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างเดือน				มีนาคม ๒๕๖๖
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคามือเดือน พตจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ <input type="checkbox"/> แจ้งราคามือเดือน ๑๑/พย./๒๕๖๖				

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือด่วนที่สุดกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๕.๓ / ว ๕๗๓ ลว. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ . F ประเภ่งงานอาคาร เจริญชัย - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % , - เงินประกันผลงานหัก ๐ % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อสร้างฐานราคาชนิด		หมายเหตุ
		ตอกเต็ม คอร.	ฐานราก	
๑	ต่างงานส่วนที่ ๑ ต่างงานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ราคารวมค่า Factor F		๓,๕๘๘๓,๙๙๗.๕๑	
๒	ต่างงานส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	๗ %	๔,๖๗๑,๐๒๓.๙๖	
๓	ต่างงานส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		๑,๕๓๓,๓๙๐.๐๐	
			๑,๖๕๐,๗๒๗.๓๐	
			-	
	รวมเงิน (๑)+(๒)+(๓)		๖,๓๑๑,๗๕๑.๖๖	
	คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		๖,๓๑๑,๘๐๐	
<input type="checkbox"/>	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา	

ลงชื่อ.....  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ